

ヘイワビルダー1棟分仕様部材一覧 及び 価格表 (延床面積120㎡前後を想定)

品番	品名	単価	単重(kg)	250幅			400幅		
				数量	合計金額	合計重量(kg)	数量	合計金額	合計重量(kg)
HA-36	支柱	¥9,900	13.3	30	¥297,000	399.0	30	¥297,000	399.0
HA-27	支柱	¥7,500	10.0	30	¥225,000	300.0	30	¥225,000	300.0
HA-18	支柱	¥5,400	7.0	10	¥54,000	70.0	10	¥54,000	70.0
HA-09	支柱	¥3,000	3.8	10	¥30,000	38.0	10	¥30,000	38.0
HB-40	ブラケット	¥2,900	2.7	20	¥58,000	54.0	80	¥232,000	216.0
HB-25	ブラケット	¥2,500	1.9	90	¥225,000	171.0	30	¥75,000	57.0
HC-18	手摺	¥3,400	4.3	120	¥408,000	516.0	120	408,000	516.0
HC-12	手摺	¥2,500	3.3	10	¥25,000	33.0	10	¥25,000	33.0
HC-09	手摺	¥1,900	2.5	30	¥57,000	75.0	30	¥57,000	75.0
HC-06	手摺	¥1,400	1.7	-	-	-	-	-	-
HC-04	手摺	¥1,300	1.3	-	-	-	-	-	-
HD-4018	踏板	¥10,500	14.0	-	-	-	30	¥315,000	420.0
HD-4012	踏板	¥9,000	10.1	-	-	-	4	¥36,000	40.4
HD-4009	踏板	¥6,400	7.8	-	-	-	4	25,600	31.2
HD-4006	踏板	¥5,700	5.8	-	-	-	-	-	-
HD-2518	踏板	¥7,900	10.1	45	¥355,500	454.5	15	¥118,500	151.5
HD-2512	踏板	¥7,000	7.2	4	¥28,000	28.8	2	¥14,000	14.4
HD-2509	踏板	¥5,800	5.6	6	¥34,800	33.6	4	¥23,200	22.4
HD-2506	踏板	¥5,000	4.3	2	¥10,000	8.6	2	¥10,000	8.6
HD-2504	踏板	¥4,100	3.3	-	-	-	-	-	-
HE-6	パイプジャッキ	¥2,400	2.8	40	¥96,000	112.0	40	¥96,000	112.0
HE-6S	パイプジャッキ	¥3,200	3.0	6	¥19,200	18.0	6	¥19,200	18.0
HBH-40	張出ブラケット	¥3,900	3.8	-	-	-	-	-	-
HBH-25	張出ブラケット	¥3,400	2.9	-	-	-	-	-	-
HF-27	梯子	¥14,000	19.5	2	¥28,000	39.0	2	¥28,000	39.0
HF-36	梯子	¥18,000	25.0	-	-	-	-	-	-
HPB-24S	鋼製アンダーベース	¥700	0.7	40	¥28,000	28.0	40	¥28,000	28.0
HK-18	筋交	¥5,300	3.9	16	¥84,800	62.4	16	¥84,800	62.4
合計金額				¥2,063,300			¥2,201,300		
総重量				2,440.9kg			2,651.9kg		

運搬について

	250幅	400幅
4tトラック	9セット	8セット
10tトラック	23セット	20セット